

"ПОГОДЖЕНО"

Менський міський голова

Г. ПРИМАКОВ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

АТ «ОТКЕ»
(назва організації, що затверджує)
Голова правління О. ЩЕРБИНА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На К Суворова, 1 м. Мена Ремонт ділянки мереж опалення (попередньоізольованими трубами) від ТК-15 до КПЗ 2Д-40Пмм=4,5м інв.№4261

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 7 | |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 2 | |
| 3 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 3,2 | |
| 4 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 1,5 | |
| 5 | (Демонтаж)трубопроводів діаметром 40 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С | м | 9 | |
| 6 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 2 | |
| 7 | Безканалне прокладання теплоізольованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | м | 9 | |
| 8 | Укладання сигнальної стрічки у траншею | м тр | 9 | |
| 9 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 | |
| 10 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 1,5 | |
| 11 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 7 | |

Склав Начальник ділянки

Ю. ВЯЛКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Заступник керівника ВІД

В. ЖОРОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]